
Lindner



## Spezifische Ökobilanz Lindner LOOP prime R37

## Specific life cycle assessment Lindner LOOP prime R37

Für das sanierte Doppelbodensystem LOOP prime R37 liegt eine Ökobilanz (LCA) gemäß ISO 14025 und DIN EN 15804+A2 vor, aus der Daten für die Gebäudelebenszyklusbilanz abgeleitet werden können.Die deklarierte Einheit dieser Ökobilanz ist 1 m² Doppelboden.
Die unten berechneten $CO_2$-Werte beziehen sich auf das LOOP prime R37 Bodenpaneel mit einer Dicke von 37 mm, ermittelt mithilfe einer Lebenszyklusanalyse-Software. Die betrachteten End-of-Life (EoL)-Szenarien sind: Szenario 1: Rückgewinnung zur Wiederaufbereitung, Szenario 2: Deponie, Szenario 3: Rückgewinnung für Recycling

A life cycle assessment (LCA) in accordance with ISO 14025 and DIN EN 15804+A2 is available for the LOOP prime R37 refurbished raised floor system, from which data for the building life cycle balance can be taken. The declared unit of this life cycle assessment is 1 m² of raised floor.

The $CO_2$ figures calculated below refer to the LOOP prime R37 consist of a floor panel with a thickness of 37 mm, determined using a life cycle assessment software. The end-of-life (EoL) scenarios considered are: Scenario 1: Recovery for refurbishment, Scenario 2: Landfill, Scenario 3: Recovery for recycling

| **Produkt und Technische Daten**<br>***Product and Technical data*** | **Dicke (mm)**<br>***Thickness (mm)*** | | **Spezifisches Gesamtgewicht Produkt (kg/m²)**<br>***Specific total weight product (kg/m²)*** | **Dichte (kg/m3)**<br>***Density (kg/m3)*** |
|---|---|---|---|---|
| **LOOP prime R37** | 37.00 | | 56.90 | 1500.00 |

| **Lebenszyklusphasen**<br>***Life Cycle Stages*** | **Szenario 1**<br>**Rückgewinnung zur Wiederaufbereitung**<br>***Recovery for refurbishment*** | **Szenario 2**<br>**Deponie**<br>***Landfill*** | **Szenario 3**<br>**Rückgewinnung für Recycling**<br>***Recovery for recycling*** | **Einheit**<br>***Unit*** | **Quelle**<br>***Source*** |
|---|---|---|---|---|---|
| **A1 - A3 Produktionsphase**<br>***Production phase*** | | | | | |
| 1 m² Hohlboden<br>*1 m² of raised floor* | 1.38 | 1.38 | 1.38 | **kg$CO_2$e** | **LCA FE** |
| **A4**<br>**Transport zur Baustelle**<br>***Transport to construction site*** | | | | | |
| 100 km | 0.47 | 0.47 | 0.47 | **kg$CO_2$e** | **LCA FE** |
| **A5**<br>**Montage**<br>***Assembly*** | | | | | |
| Entfernung und Entsorgung der Verpackung<br>*Removal and disposal of packaging* | 0.12 | 0.12 | 0.12 | **kg$CO_2$e** | **LCA FE** |
| **C1**<br>**Rückbau/Abriss**<br>***Deconstruction and demolition*** | | | | | |
| Rückbau/AbrissDeconstruction and demolitionEntfernung und Entsorgung der Verpackung<br>*Removal and disposal of packaging*<br>*Aufgrund der minimalen generierten Umweltauswirkung wird Modul C1 nicht in Betracht gezogen<br>*Due to insignificant environmental impact, the moduls C1 is not taken into account* | 0.03 | 0.00 | 0.00 | **kg$CO_2$e** | **LCA FE** |
| **C2**<br>**Transport zur Abfallbehandlung**<br>***Transport to waste treatment*** | | | | | |
| 50 km | 0.46 | 0.46 | 0.46 | **kg$CO_2$e** | **LCA FE** |
| **C3**<br>**Abfallbehandlung**<br>***Waste processing*** | | | | | |
| Abfallverarbeitung: Wiederverwertung von stahlbasiertem Material<br>*Waste processing: recycling steel based material* | 0.79 | 0.00 | 1.51 | **kg$CO_2$e** | **LCA FE** |
| **C4**<br>**Deponierung**<br>***Disposal*** | | | | | |
| Abfallverarbeitung: Deponierung von Materialverlusten während der Mahl- und Schleifprozesse<br>*Waste processing: Landfilling of materials lost during grinding and milling processes* | 0.04 | 0.82 | 0.03 | **kg$CO_2$e** | **LCA FE** |
| **Gesamter Lebenszyklus A1-C4**<br>***Complete life cycle A1-C4*** | 3.30 | 3.25 | 3.97 | **kg$CO_2$e** | **LCA FE** |
| **D**<br>**Wiederverwendung/Rückgewinnung/ Recycling potenzial**<br>***Reuse/Recovery/Recycling potential*** | -0.07 | -0.07 | -0.07 | **kg$CO_2$e** | **LCA FE** |