



## Spezifische Ökobilanz Lindner Pedestal for switchgear construction SW90-5 850 mm

### Specific life cycle assessment Lindner Pedestal for switchgear construction SW90-5 850 mm

Für das sanierte Doppelbodensystem Pedestal for switchgear construction SW90-5 850 mm liegt eine Ökobilanz (LCA) gemäß ISO 14025 und DIN EN 15804+A2 vor, aus der Daten für die Gebäudelebenszyklusbilanz abgeleitet werden können. Die deklarierte Einheit dieser Ökobilanz ist 1 m² Doppelboden. Die unten berechneten CO<sub>2</sub>-Werte beziehen sich auf Stahlbleche und wurden mithilfe einer Ökobilanz-Software ermittelt. Die betrachteten Entsorgungsszenarien sind: Szenario 1: 95 % Recycling 5 % Deponie

A life cycle assessment (LCA) in accordance with ISO 14025 and DIN EN 15804+A2 is available for the Pedestal for switchgear construction SW90-5 850 mm, from which data for the building life cycle balance can be taken. The declared unit of this life cycle assessment is 1 m² of raised floor. The CO<sub>2</sub> figures calculated below refer to steel pedestals, determined using a life cycle assessment software. The end-of-life (EoL) scenarios considered are:

Scenario 1: 95% Recycling 5% landfill

| Produkt und Technische Daten<br><i>Product and Technical data</i>                                                                                                                                                                                        | deklarierte Einheit (m²)<br><i>declared unit (m²)</i>                                   | Spezifisches Gesamtgewicht<br>Produkt (kg/m²)<br><i>Specific total weight product (kg/m²)</i> | Dichte (kg/m³)<br><i>Density (kg/m³)</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Pedestal for switchgear construction SW90-5 850 mm                                                                                                                                                                                                       | 1.00                                                                                    | 7.61                                                                                          | 7850.00                                  |
| <b>Lebenszyklusphasen</b><br><i>Life Cycle Stages</i>                                                                                                                                                                                                    | <b>Szenario 1:</b><br>95 % Recycling 5 %<br>Deponie<br><b>95% Recycling 5% landfill</b> | <b>Einheit</b><br><i>Unit</i>                                                                 | <b>Quelle</b><br><i>Source</i>           |
| <b>A1 - A3 Produktionsphase</b><br><i>Production phase</i>                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                               |                                          |
| 1 m² Hohlboden<br><i>1 m² of raised floor</i>                                                                                                                                                                                                            | 17.79                                                                                   | kgCO <sub>2</sub> e                                                                           | LCA FE                                   |
| <b>A4</b><br><b>Transport zur Baustelle</b><br><i>Transport to construction site</i>                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                               |                                          |
| 100 km                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.07                                                                                    | kgCO <sub>2</sub> e                                                                           | LCA FE                                   |
| <b>A5</b><br><b>Montage</b><br><i>Assembly</i>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                               |                                          |
| Entfernung und Entsorgung der Verpackung<br><i>Removal and disposal of packaging</i>                                                                                                                                                                     | 0.55                                                                                    | kgCO <sub>2</sub> e                                                                           | LCA FE                                   |
| <b>C1</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                               |                                          |
| Rückbau/Abriss<br><i>Deconstruction and demolition</i>                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | kgCO <sub>2</sub> e                                                                           | LCA FE                                   |
| <b>C2</b><br><b>Transport zur Abfallbehandlung</b><br><i>Transport to waste treatment</i>                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                               |                                          |
| 50 km                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.03                                                                                    | kgCO <sub>2</sub> e                                                                           | LCA FE                                   |
| <b>C3</b><br><b>Abfallbehandlung</b><br><i>Waste processing</i>                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                               |                                          |
| Abfallverarbeitung: Wiederverwertung von stahlbasierten Materialien sowie Rücknahme und Aufbereitung von Calciumsulfatplatten<br><i>Waste processing: Recycling of steel-based materials and taking back and refurbishment of calcium sulfate panels</i> | 0.17                                                                                    | kgCO <sub>2</sub> e                                                                           | LCA FE                                   |
| <b>C4</b><br><b>Deponierung</b><br><i>Disposal</i>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                               |                                          |
| Abfallverarbeitung: Deponierung von Materialverlusten während der Mahl- und Schleifprozesse<br><i>Waste processing: Landfilling of materials lost during grinding and milling processes</i>                                                              | 0.01                                                                                    | kgCO <sub>2</sub> e                                                                           | LCA FE                                   |
| <b>Gesamter Lebenszyklus A1-C4</b><br><i>Complete life cycle A1-C4</i>                                                                                                                                                                                   | 18.62                                                                                   | kgCO <sub>2</sub> e                                                                           | LCA FE                                   |
| <b>D</b><br><b>Wiederverwendung/Rückgewinnung/Recycling potenzial</b><br><i>Reuse/Recovery/Recycling potential</i>                                                                                                                                       | -11.62                                                                                  | kgCO <sub>2</sub> e                                                                           | LCA FE                                   |